



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1066559-09	<b>Nº SICONV</b> 887892/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Flora Rica	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Flora Rica / SP	<b>BDI 1</b> 19,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									<b>251.243,03</b>	
<b>1.</b>			<b>Recapeamento</b>					-	<b>251.243,03</b>	
<b>1.1.</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					-	<b>1.113,98</b>	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	2,88	323,33	BDI 1	386,80	1.113,98	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>3.949,26</b>	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	1,00	3.301,22	BDI 1	3.949,25	3.949,26	RA
<b>1.3.</b>			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>					-	<b>6.663,92</b>	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	2.785,22	BDI 1	3.331,96	3.331,96	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	2.785,22	BDI 1	3.331,96	3.331,96	RA
<b>1.4.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>					-	<b>229.367,52</b>	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	5.452,69	2,11	BDI 1	2,52	13.740,77	RA
1.4.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.462,42	0,38	BDI 1	0,45	658,09	RA
1.4.3.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	377,87	0,52	BDI 1	0,62	234,28	RA
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	163,59	997,99	BDI 1	1.193,90	195.310,10	RA
1.4.5.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.134,63	1,64	BDI 1	1,96	12.023,87	RA
1.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.610,92	0,64	BDI 1	0,77	7.400,41	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>10.148,35</b>	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	19,20	18,28	BDI 1	21,87	419,90	RA
1.5.2.	Composição	005	CONJUNTO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PARE", TIPO OCTOGONAL COM LADO DE 25CM, EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA. INCLUSO SUPORTE METÁLICO E FUNDAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	541,95	BDI 1	648,33	3.241,65	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1066559-09	<b>Nº SICONV</b> 887892/2019	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Flora Rica	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Flora Rica / SP	<b>BDI 1</b> 19,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>										<b>251.243,03</b>
1.5.3.	Composição	006	CONJUNTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DE RUA, INCLUSO SUPORTE METÁLICO, FUNDAÇÃO E 02 PLACAS ESMALTADAS NAS DIMENSÕES 45X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	542,24	BDI 1	648,68	6.486,80	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Flora Rica / SP  
**Local**  
  
sexta-feira, 28 de maio de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Rafael Carlos da Silva Júnior  
**CREA/CAU:** 5070715806  
**ART/RRT:** 28027230210750763